

| DÉSIGNATION DES OUVRAGES  | U  | QUANTITÉ |
|---|----|----------|
| <b><u>TRAVAUX PREPARATOIRES - TERRASSEMENT</u></b>  |    |          |
| Installation de chantier  | FT | 1,00     |
| Amené et repli de matériel  | FT | 1,00     |
| Implantation des ouvrages   | FT | 1,00     |
| Décapage de terre végétale, stockage à proximité du chantier  | M2 | 560,00   |
| Terrassement en déblais, y compris évacuation à proximité du chantier   | M3 | 75,00    |
| Fourniture et mise en oeuvre de remblais d'apport   | M3 | 25,00    |
| Réglage et compactage du fond de forme de la chaussée par rabotage et reprofilage   | M2 | 2 510,00 |
| <b><u>ASSAINISSEMENT</u></b>  |    |          |
| Construction de regards à grille concave 40x40  | U  | 2,00     |
| <b><u>VOIRIE ET CHEMINEMENT PIETONS</u></b>   |    |          |
| Réalisation d'un enduit tricouche à l'émulsion de bitume et gravillons dioritiques  | M2 | 2 150,00 |
| Réalisation d'un enduit tricouche à l'émulsion de bitume de couleur claire  | M2 | 680,00   |
| Réalisation des entrées riverains comprenant la fourniture et mise en oeuvre de GNT sur 10cm et le revêtement en bicouche clair | M2 | 510,00   |
| Réalisation des cheminements piéton comprenant la fourniture et mise en oeuvre de GNT sur 10cm et le sablage calcaire           | M2 | 560,00   |
| Mise à niveau de bouches à clé  | U  | 25,00    |
| Mise à niveau de regards de visite  | U  | 6,00     |
| Mise à niveau de regards de branchements  | U  | 15,00    |
| Mise à niveau de chambre FT   | U  | 3,00     |
| <b><u>ESPACES VERTS</u></b>   |    |          |
| Reprise de terre végétale et régalage sur espaces verts   | M2 | 850,00   |
| Reprofilage du fossé  | ML | 530,00   |
| Remodelage de fossé existant en noue  | ML | 170,00   |
| <b><u>MARQUAGE ET SIGNALISATION</u></b>   |    |          |
| Bande STOP  | U  | 3,00     |
| Passage piétons   | M2 | 30,00    |
| Cédez le passage  | U  | 2,00     |
| Panneau Cedez le passage  | U  | 2,00     |
| Panneau STOP  | U  | 3,00     |
| Panneau B13 - Interdit 12T  | U  | 2,00     |
| Panneaux zone 30  | U  | 4,00     |
| Panneaux fin de zone 30   | U  | 4,00     |